מטמנת חרובית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	**עבודות עפר**				
01.030	**חפירה ו/או חציבה**				
01.030.1110	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 100 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	130.00	₪ 87.00	₪ 11,310.00
	סה"כ לחפירה ו/או חציבה				**₪ 11,310.00**
	סה"כ לעבודות עפר				**₪ 11,310.00**
02	**עבודות בטון יצוק באתר**				
02.010	**פלדת זיון**				
02.010.0011	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	3.50	₪ 5,400.00	₪ 18,900.00
	סה"כ לפלדת זיון				**₪ 18,900.00**
02.011	**מצעים לעבודות בטון**				
02.011.0040	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים	מ"ר	140.00	₪ 58.00	₪ 8,120.00
02.011.0080	מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 15,20 ס"מ מתחת לקורות יסוד, רוחב הקורות 20,25 ס"מ	מ'	50.00	₪ 32.00	₪ 1,600.00
02.011.0083	מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ מתחת לקורות יסוד, רוחב הקורות 30 ס"מ	מ'	18.00	₪ 36.00	₪ 648.00
02.011.0092	מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 25 ס"מ מתחת למרצפים	מ"ר	140.00	₪ 56.00	₪ 7,840.00
	סה"כ למצעים לעבודות בטון				**₪ 18,208.00**
02.041	**קורות יסוד**				
02.041.0010	קורות יסוד ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	6.00	₪ 1,990.00	₪ 11,940.00
02.041.0020	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	4.00	₪ 1,920.00	₪ 7,680.00
	סה"כ לקורות יסוד				**₪ 19,620.00**
02.050	**מרצפים ורצפות**				

מטמנת חרובית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.050.0050	מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 4-2) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ר	30.00	₪ 308.00	₪ 9,240.00
	סה"כ למרצפים ורצפות				**₪ 9,240.00**
	סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר				**₪ 65,968.00**
05	**עבודות איטום**				
05.033	**איטום קירות מבנים וקירות מרתפים במריחות חמות**				
05.033.0025	איטום קירות, משטחי בטון, קורות ויסודות במריחות חמות של ביטומן מנושב 85/40 בשכבה אחת (בכמות של כ- 1.5 ק"ג/מ"ר), לקבלת ציפוי יבש בעובי של 1 מ"מ, לרבות פריימר ביטומני בכמות 300 גר'/מ"ר מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או "פריימר B-191" או ש"ע	מ"ר	60.00	₪ 61.00	₪ 3,660.00
	סה"כ לאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים במריחות חמות				**₪ 3,660.00**
	סה"כ לעבודות איטום				**₪ 3,660.00**
08	**מתקני חשמל**				
08.021	**צנרת חשמל פלסטית**				
08.021.0510	צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מ'	100.00	₪ 15.10	₪ 1,510.00
	סה"כ לצנרת חשמל פלסטית				**₪ 1,510.00**
08.031	**כבלי נחושת N2XY (XLPE)**				
08.031.0200	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	100.00	₪ 52.00	₪ 5,200.00
	סה"כ לכבלי נחושת N2XY (XLPE)				**₪ 5,200.00**
08.040	**הארקות והגנות אחרות**				
08.040.0040	הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין	מ"ר	130.00	₪ 15.40	₪ 2,002.00
	סה"כ להארקות והגנות אחרות				**₪ 2,002.00**

מטמנת חרובית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.061	**מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I**				
08.061.1010	התקנה מכנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל דירתי בגודל עד 72 מא"זים לרבות שילוט	יח'	1.00	₪ 740.00	₪ 740.00
	סה"כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I				**₪ 740.00**
	סה"כ למתקני חשמל				**₪ 9,452.00**
21	**מבנים יבילים**				
21.020	**מבני משרד טרומיים**				
21.020.9998	מבנה משרדים מתועש יביל במידות 15/8 מ' כדוגמת קבוצת היחידה או ש"ע לרבות עבודות פנים וחוץ הכל קומפלט לפי נספח א' המצורף למכרז זה	קומפ	1.00	₪ 510,658.00	₪ 510,658.00
21.020.9999	ממ"מ יביל בשטח של 12 מ"ר נטו עפ"י תוכנית מאושרת פק"ע בגובה 250 ס"מ, עובי קירות 40 ס"מ. לרבות צבע פנים, שליכט חוץ, ריצוף, מערכת חשמל ותאורה, מערכת סינון, בדיקות המעבדה הנדרשות והובלה של חברת קבוצת היחידה או ש"ע	קומפ	1.00	₪ 215,338.00	₪ 215,338.00
	סה"כ למבני משרד טרומיים				**₪ 725,996.00**
	סה"כ למבנים יבילים				**₪ 725,996.00**
23	**כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון**				
23.010	**כלונסאות בטון בקדיחה יבשה**				
23.010.0030	כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ בעומק מעל 10 מ' ועד 20 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה	מ'	180.00	₪ 253.00	₪ 45,540.00
	סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה				**₪ 45,540.00**
23.095	**פלדת זיון**				
23.095.0010	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון בכלונסאות	טון	0.50	₪ 5,400.00	₪ 2,700.00
23.095.0030	כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים	טון	2.50	₪ 6,110.00	₪ 15,275.00
	סה"כ לפלדת זיון				**₪ 17,975.00**
	סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון				**₪ 63,515.00**

מטמנת חרובית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51	**סלילת כבישים ורחבות**				
51.030	**מצעים ותשתיות**				
51.030.0008	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	55.00	₪ 200.00	₪ 11,000.00
	סה"כ למצעים ותשתיות				**₪ 11,000.00**
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				**₪ 11,000.00**
57	**קווי מים, ביוב ותיעול**				
57.012	**צינורות פלסטיים לאספקת מים**				
57.012.0379	צינורות פוליאתילן קוטר 63 מ"מ, מסוג PE-100 "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	50.00	₪ 123.00	₪ 6,150.00
	סה"כ לצינורות פלסטיים לאספקת מים				**₪ 6,150.00**
57.014	**חיבור קווי מים**				
57.014.0300	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 63 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 63 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	1.00	₪ 1,360.00	₪ 1,360.00
	סה"כ לחיבור קווי מים				**₪ 1,360.00**
57.032	**צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול**				
57.032.0004	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	50.00	₪ 150.00	₪ 7,500.00
	סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול				**₪ 7,500.00**
57.047	**חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות**				

מטמנת חרובית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57.047.0190	חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 110 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם	קומפ	1.00	₪ 1,370.00	₪ 1,370.00
	סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				**₪ 1,370.00**
	סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול				**₪ 16,380.00**
60	**מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד**				
60.030	**ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים**				
60.030.0640	משאית מנוף 95-100 טון, אורך זרוע 35-40 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע	2.00	₪ 4,500.00	₪ 9,000.00
	סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים				**₪ 9,000.00**
	סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				**₪ 9,000.00**

מטמנת חרובית

סה"כ למטמנת חרובית

סה"כ למטמנת חרובית

01	עבודות עפר	₪ 11,310.00
02	עבודות בטון יצוק באתר	₪ 65,968.00
05	עבודות איטום	₪ 3,660.00
08	מתקני חשמל	₪ 9,452.00
21	מבנים יבילים	₪ 725,996.00
23	כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון	₪ 63,515.00
51	סלילת כבישים ורחבות	₪ 11,000.00
57	קווי מים, ביוב ותיעול	₪ 16,380.00
60	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד	₪ 9,000.00
	סה"כ עלות	₪ 916,281.00
	סה"כ הנחה/תוספת	
	סה"כ לאחר הנחה/תוספת	
	מע"מ	
	סה"כ כולל מע"מ	

מאשר כתב הכמויות	מנהל הפרוייקט	הממונה על הכספים	הנהלת החברה